


Vypracoval: Radek Tušil <i>Tušil</i>		Zodp. projektant: ing. Janda Pavel <i>Janda</i>	Kontroloval: ing. M. Procházka <i>Procházka</i>
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Pardubice	
Investor Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice 53094			
Akce: Zateplení vchodů krajské knihovny v Pardubicích		Formát 5xA4	
		Datum 12/2013	
		Účel DSP	
		Č. zakázky 3110/13/126	
		Změna	Č. kopie
		Měřítko 1:10	
Obsah výkresu: NOVÝ STAV - DETAILS		Část dokumentace D.1.1	Č. výkresu .05





Nové zádveří bude vytvořeno na úrovni prvních pilastrů ve vstupní chodbě.

Zádveří bude vytvořeno pomocí předělení vstupní chodby pomocí vložené prosklené stěny s vloženými dveřmi z masivního dřeva provedenou klasickou truhlářskou výrobou (nejedná se o lamelové euro profily). Materiál stěny bude z bukového dřeva s nátěrem přizpůsobeným okolním již stávajícím dřevěným konstrukcím.


Zasklení bude provedeno pomocí bezpečnostního skla klasickými postupy.

Hrany prvků mají jednoduchou profilaci zaoblení Ø 5mm.


Počet kotvicích prvků bude konzultován realizační firmou s Národním památkovým ústavem.

DETAIL 1
M 1:10

DETAIL 3



DETAIL 2



Nové zádveří bude vytvořeno před úrovní dalších dveří ústících do recepce knihovny. Nové zádveří bude vytvořeno pomocí vložení prosklených stěn s rámy z hliníku a vloženými automatickými posuvnými dveřmi.

Nosná konstrukce stěn bude hliníková s přerušeným tepelným mostem a nátěrem přizpůsobeným okolním již stávajícím konstrukcím. Zasklení bude provedeno pomocí bezpečnostního izolačního skla.

Nosné profily jsou subtilní, ale na druhou stranu musí umožňovat přenesení zatížení od skleněného stropu. Bude splněno maximální možné procento prosklení - jsou zvoleny pouze rohové sloupky. Konstrukce bude k okolnímu zdivu pouze přiložena a v místech potřeby vyrovnání a kotvení bude pouze minimálně zasahováno do zdiva.

Počet kotvicích prvků bude konzultován realizační firmou s Národním památkovým ústavem.

DETAIL 2 a 3
M 1:10